

План работ на 2026 год по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, г.о.Троицк, дер. Яковлево, ул. Лесная, д. 111, корпус 3

№ п/п	Наименование работ и услуг	Цена, руб/ за единицу	Объем	Итоговая годовая стоимость
1	2	4		3
1.	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов	4,94	1326,7	78 630,32
1.1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:	0,44	1326,7	6 959,87
1.1.1.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов.	0,10	1326,7	1 618,57
1.1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами.	0,18	1326,7	2 913,43
1.1.3.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водотова фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.	0,15	1326,7	2 427,86
1.2.	Работы выполняемые в зданиях с подвалами:	0,19	1326,7	3 075,29
1.2.1.	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и прямиков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию.	0,11	1326,7	1 780,43

1.2.2.	Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполь, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	0,08	1326,7	1 294,86
1.3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:	0,29	1326,7	4 693,86
1.3.1.	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.	0,12	1326,7	1 942,29
1.3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам	0,10	1326,7	1 618,57
1.3.3.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.	0,07	1326,7	1 133,00
1.4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:	0,20	1326,7	3 237,15
1.4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний.	0,03	1326,7	485,57
1.4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит.	0,02	1326,7	323,71
1.4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.	0,05	1326,7	809,29

1.4.4.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).	0,03	1326,7	485,57
1.4.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,07	1326,7	1 133,00
1.5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:	0,71	1326,7	11 330,02
1.5.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений - проведение восстановительных работ.	0,17	1326,7	2 751,58
1.5.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.	0,02	1326,7	323,71
1.5.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, холодных досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.	0,05	1326,7	809,29
1.5.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов.	0,12	1326,7	1 942,29
1.5.5.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.	0,10	1326,7	1 618,57
1.5.6.	Проверка и при необходимости очистка выступающих элементов на фасаде здания от скопления снега и наледи.	0,11	1326,7	1 780,43
1.5.7.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами.	0,13	1326,7	2 104,15
1.6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:	0,37	1326,7	5 956,35
1.6.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.	0,12	1326,7	1 942,29
1.6.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.	0,10	1326,7	1 618,57

1.6.3.	При выявлении повреждений и нарушений и нарушений - проведение восстановительных работ.	0,15	1326,7	2 395,49
1.7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	0,72	1326,7	11 491,88
1.7.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.	0,11	1326,7	1 780,43
1.7.2.	Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).	0,03	1326,7	485,57
1.7.3.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.	0,25	1326,7	4 046,44
1.7.4.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.	0,05	1326,7	809,29
1.7.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (дowодчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).	0,09	1326,7	1 456,72
1.7.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,18	1326,7	2 913,43
1.8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:	0,20	1326,7	3 237,15
1.8.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородак и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.	0,07	1326,7	1 133,00
1.8.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	0,04	1326,7	647,43
1.8.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,09	1326,7	1 456,72
1.9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов	1,16	1326,7	18 451,74

1.9.1.	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	1,16	1326,7	18 451,74
1.10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:	0,42	1326,7	6 636,15
1.10.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя.	0,11	1326,7	1 780,43
1.10.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,31	1326,7	4 855,72
1.11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:	0,22	1326,7	3 560,86
1.11.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	0,08	1326,7	1 294,86
1.11.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,14	1326,7	2 266,00
2.	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	19,76	1326,7	314 534,25
2.1.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:	1,73	1326,7	27 515,76
2.1.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем.	0,70	1326,7	11 168,16
2.1.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.	0,25	1326,7	4 046,44
2.1.3.	Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления.	0,19	1326,7	3 075,29

2.1.4.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.	0,46	1326,7	7 283,58
2.1.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,12	1326,7	1 942,29
2.2.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах:	2,68	1326,7	42 730,35
2.2.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).	0,31	1326,7	4 855,72
2.2.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.	0,16	1326,7	2 589,72
2.2.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).	0,23	1326,7	3 722,72
2.2.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	0,52	1326,7	8 254,73
2.2.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.	0,79	1326,7	12 624,88
2.2.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.	0,25	1326,7	4 046,44
2.2.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока.	0,21	1326,7	3 399,01
2.2.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.	0,11	1326,7	1 780,43
2.2.9.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	0,09	1326,7	1 456,72

2.3.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек:	3,29	1326,7	52 441,80
2.3.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах	0,13	1326,7	2 104,15
2.3.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.	0,22	1326,7	3 560,86
2.3.3.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподпитки, при необходимости восстановление параметров оборудования и трубопроводов до нормативных значений	0,37	1326,7	5 826,87
2.3.4.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.	0,38	1326,7	5 988,72
2.3.5.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства подогрева горячей воды(теплооменик). При выявлении повреждений и нарушений- проведение восстановительных работ.	0,44	1326,7	6 959,87
2.3.6.	Ремонт, замена, поверка общедомовых приборов учета ресурсов	0,48	1326,7	7 607,30
2.3.7.	Замена оборудования ИТП не подлежащего ремонту(насосы, РПД, частотные преобразователи, контролеры, КЗР и т.д.)	1,28	1326,7	20 394,03
2.4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:	1,66	1326,7	26 382,76
2.4.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления.	0,69	1326,7	11 006,30
2.4.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).	0,40	1326,7	6 312,44
2.4.3.	Удаление воздуха из системы отопления.	0,18	1326,7	2 913,43
2.4.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.	0,39	1326,7	6 150,58
2.5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:	2,61	1326,7	41 539,08

2.5.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.	0,37	1326,7	5 826,87
2.5.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.	0,20	1326,7	3 237,15
2.5.3.	Контроль состояния и замена вышедших из строя ламп, датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.	0,77	1326,7	12 242,89
2.5.4.	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, установок автоматизации индивидуально тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.	1,23	1326,7	19 584,75
2.5.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общедомовому имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии(мощности).	0,04	1326,7	647,43
2.6.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности	2,24	1326,7	35 608,63
2.6.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	2,24	1326,7	35 608,63
2.7.	Содержание и техническое обслуживание аварийнодиспетчерской службы:	2,65	1326,7	42 244,78
2.7.1.	Содержание и техническое обслуживание аварийнодиспетчерской службы.	1,95	1326,7	31 076,62
2.7.2.	Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий	0,70	1326,7	11 168,16
2.8.	Содержание, ремонт и поверка приборов и оборудования, входящих в систему автоматизированного учета ресурсов:	0,83	1326,7	13 272,31

2.8.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы автоматизированного учета ресурсов.	0,40	1326,7	6 312,44
2.8.2.	Контрольное снятие показаний системы автоматизированного учета ресурсов.	0,14	1326,7	2 266,00
2.8.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,29	1326,7	4 693,86
2.9.	Содержание и ремонт систем видеонаблюдения:	1,47	1326,7	23 469,32
2.9.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы видеонаблюдения.	0,46	1326,7	7 283,58
2.9.2.	Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи, корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер.	0,15	1326,7	2 427,86
2.9.3.	Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения.	0,37	1326,7	5 826,87
2.9.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,50	1326,7	7 931,01
2.10.	Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования домофонной связи:	0,59	1326,7	9 329,46
2.10.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы домофонной связи.	0,31	1326,7	4 959,31
2.10.2.	Прочистка шарниров двери от ржавчины/грязи, смазка шарниров, рихтовка дверного полотна, чистка поверхностей электромагнитного замка и пластины, проверка надежности удержания замка, чистка считывающего ключевого устройства (на блоках с типом ключей TM), чистка блока вызова от загрязнений, влияющих на его работоспособность (клавиатура, микрофон, динамик) в местах общего пользования.	0,10	1326,7	1 618,57
2.10.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,17	1326,7	2 751,58
3	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:	9,22	1326,7	146 804,66
3.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта.	2,56	1326,7	40 788,06
3.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).	3,45	1326,7	54 869,66


3.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов).	1,99	1326,7	31 724,05
3.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	1,22	1326,7	19 422,89
4	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:	9,64	1326,7	153 440,82
4.1.1.	Влажное подметание площадок и лестничных маршей нижних 2-х этажей.	1,94	1326,7	30 914,76
4.1.2.	Влажное подметание площадок и лестничных маршей выше 2-го этажа.	1,36	1326,7	21 688,89
4.1.3.	Мытье лестничных площадок и маршей.	1,90	1326,7	30 267,33
4.1.4.	Мытье пола кабины лифта.	1,50	1326,7	23 954,90

4.1.5.	Влажная протирка стен, дверных полотен, плафонов и потолков кабины лифта.	0,99	1326,7	15 700,17
4.1.6.	Влажная протирка стен, дверных полотен, плафонов на лестничных клетках, оконных и дверных решеток, перил, металлических элементов лестниц, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков.	0,44	1326,7	6 959,87
4.1.7.	Влажная протирка подоконников, отопительных приборов.	0,39	1326,7	6 150,58
4.1.8.	Мытье окон и оконных переплетов	0,47	1326,7	7 445,44
4.1.9.	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.	0,65	1326,7	10 358,87

4.2.	Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория):	8,47	1326,7	134 814,27
Работы по содержанию придомовой территории				
4.2.1.	Контроль за сбором мусора и вывозом.	3,67	1326,7	58 372,25
4.2.2.	Уборка контейнерных площадок.	0,04	1326,7	647,43
4.2.3.	Протирка домовых и подъездных указателей.	0,59	1326,7	9 387,73
		0,09	1326,7	1 456,72
4.2.4.	Очистка урн от мусора.	0,22	1326,7	3 560,86
4.2.5.	Промывка урн.	0,15	1326,7	2 427,86
4.2.6.	Подметание территории.	2,57	1326,7	40 891,65
Летний период с апреля по октябрь				
		0,77	1326,7	12 242,89
4.2.7.	Покос газона, сбор скошенной травы.	0,33	1326,7	5 179,44
4.2.8.	Поливка газонов, зеленых насаждений.	0,29	1326,7	4 635,60

4.2.9.	Сбор мусора с газона.	0,15	1326,7	2 427,86
Зимний период с ноября по март				
4.2.10.	Ручная уборка свежеснявшего снега с тротуаров, площадок перед входом в подъезд, бордюров, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок до твердого основания.	4,03	1326,7	64 199,12
4.2.11.	Сдвигание свежеснявшего снега толщиной слоя свыше 2 см.	2,20	1326,7	35 064,79
4.2.12.	Посыпка территорий противогололедными материалами.	1,39	1326,7	22 174,46
4.2.12.		0,44	1326,7	6 959,87
5	Дератизация, дезинсекция	0,13	1326,7	2 104,15
5.1.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, а также прилегающей территории.	0,13	1326,7	2 104,15
6	Услуги управления МКД:	4,65	1326,7	73 968,83
6.1.	Услуги управления МКД.	4,65	1326,7	73 968,83
	Всего с учетом НДС 22%	56,80	1326,7	904 297,29
	в том числе НДС 20%	10,24		163 070,00

*плата за коммунальные ресурсы (холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, отведение сточных вод), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, в указанный тариф не включена



ВРИО Генерального директора ООО "МонАрх-Сервис"

И.Н. Никонов