

План работ на 2026 год по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Москва, г.о.Троицк, дер. Яковлево, ул. Лесная, д. 111, корпус 6

№ п/п	Наименование работ и услуг	Цена, руб/ за единицу	Объем	Итоговая годовая стоимость
1	2	4		3
1.	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов	4,94	1241,4	73 574,80
1.1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:	0,44	1241,4	6 512,38
1.1.1.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов.	0,10	1241,4	1 514,51
1.1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами.	0,18	1241,4	2 726,11
1.1.3.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.	0,15	1241,4	2 271,76
1.2.	Работы выполняемые в зданиях с подвалами:	0,19	1241,4	2 877,57

1.2.1.	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а так же мер, обеспечивающих их вентиляцию.	0,11	1241,4	1 665,96
1.2.2.	Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	0,08	1241,4	1 211,61
1.3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:	0,29	1241,4	4 392,07
1.3.1.	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.	0,12	1241,4	1 817,41
1.3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам	0,10	1241,4	1 514,51
1.3.3.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.	0,07	1241,4	1 060,16
1.4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий	0,20	1241,4	3 029,02
1.4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний.	0,03	1241,4	454,35

1.4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит.	0,02	1241,4	302,90
1.4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.	0,05	1241,4	757,25
1.4.4.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).	0,03	1241,4	454,35
1.4.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,07	1241,4	1 060,16
1.5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:	0,71	1241,4	10 601,56
1.5.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений - проведение восстановительных работ.	0,17	1241,4	2 574,66
1.5.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.	0,02	1241,4	302,90

1.5.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.	0,05	1241,4	757,25
1.5.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов.	0,12	1241,4	1 817,41
1.5.5.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.	0,10	1241,4	1 514,51
1.5.6.	Проверка и при необходимости очистка выступающих элементов на фасаде здания от скопления снега и наледи.	0,11	1241,4	1 665,96
1.5.7.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами.	0,13	1241,4	1 968,86
1.6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:	0,37	1241,4	5 573,39
1.6.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.	0,12	1241,4	1 817,41
1.6.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.	0,10	1241,4	1 514,51
1.6.3.	При выявлении повреждений и нарушений - проведение восстановительных работ.	0,15	1241,4	2 241,47
1.7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	0,72	1241,4	10 753,01

1.7.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.	0,11	1241,4	1 665,96
1.7.2.	Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).	0,03	1241,4	454,35
1.7.3.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.	0,25	1241,4	3 786,27
1.7.4.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.	0,05	1241,4	757,25
1.7.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).	0,09	1241,4	1 363,06
1.7.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,18	1241,4	2 726,11
1.8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных	0,20	1241,4	3 029,02
1.8.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.	0,07	1241,4	1 060,16
1.8.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	0,04	1241,4	605,80
1.8.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,09	1241,4	1 363,06

1.9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов	1,16	1241,4	17 265,39
1.9.1.	Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	1,16	1241,4	17 265,39
1.10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:	0,42	1241,4	6 209,48
1.10.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя.	0,11	1241,4	1 665,96
1.10.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,31	1241,4	4 543,52
1.11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	0,22	1241,4	3 331,92
1.11.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	0,08	1241,4	1 211,61
1.11.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,14	1241,4	2 120,31
2.	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	19,76	1241,4	294 311,31

2.1.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов	1,73	1241,4	25 746,64
2.1.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем.	0,70	1241,4	10 450,11
2.1.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.	0,25	1241,4	3 786,27
2.1.3.	Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления.	0,19	1241,4	2 877,57
2.1.4.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.	0,46	1241,4	6 815,29
2.1.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,12	1241,4	1 817,41
2.2.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах	2,68	1241,4	39 983,01
2.2.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).	0,31	1241,4	4 543,52

2.2.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.	0,16	1241,4	2 423,21
2.2.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).	0,23	1241,4	3 483,37
2.2.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.	0,52	1241,4	7 723,99
2.2.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.	0,79	1241,4	11 813,16
2.2.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.	0,25	1241,4	3 786,27
2.2.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока.	0,21	1241,4	3 180,47
2.2.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.	0,11	1241,4	1 665,96
2.2.9.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	0,09	1241,4	1 363,06
2.3.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек:	3,29	1241,4	49 070,06
2.3.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах	0,13	1241,4	1 968,86

2.3.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.	0,22	1241,4	3 331,92
2.3.3.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподпитки, при необходимости восстановление параметров оборудования и трубопроводов до нормативных значений	0,37	1241,4	5 452,23
2.3.4.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.	0,38	1241,4	5 603,68
2.3.5.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства подогрева горячей воды(теплообменник). При выявлении повреждений и нарушений-проведение восстановительных работ.	0,44	1241,4	6 512,38
2.3.6.	Ремонт, замена, поверка общедомовых приборов учета ресурсов	0,48	1241,4	7 118,19
2.3.7.	Замена оборудования ИТП не подлежащего ремонту(насосы, РПД, частотные преобразователи, контролеры, КЗР и т.д.)	1,28	1241,4	19 082,80
2.4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.	1,66	1241,4	24 686,48
2.4.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления.	0,69	1241,4	10 298,65
2.4.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).	0,40	1241,4	5 906,58
2.4.3.	Удаление воздуха из системы отопления.	0,18	1241,4	2 726,11
2.4.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений.	0,39	1241,4	5 755,13

2.5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:	2,61	1241,4	38 868,33
2.5.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.	0,37	1241,4	5 452,23
2.5.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.	0,20	1241,4	3 029,02
2.5.3.	Контроль состояния и замена вышедших из строя ламп, датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.	0,77	1241,4	11 455,74
2.5.4.	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, установок автоматизации индивидуально тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.	1,23	1241,4	18 325,55
2.5.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общедомовому имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии(мощности).	0,04	1241,4	605,80
2.6.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности	2,24	1241,4	33 319,18

2.6.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	2,24	1241,4	33 319,18
2.7.	Содержание и техническое обслуживание аварийнодиспетчерской службы:	2,65	1241,4	39 528,66
2.7.1.	Содержание и техническое обслуживание аварийнодиспетчерской службы.	1,95	1241,4	29 078,55
2.7.2.	Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий	0,70	1241,4	10 450,11
2.8.	Содержание, ремонт и поверка приборов и оборудования, входящих в систему	0,83	1241,4	12 418,97
2.8.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы автоматизированного учета ресурсов.	0,40	1241,4	5 906,58
2.8.2.	Контрольное снятие показаний системы автоматизированного учета ресурсов.	0,14	1241,4	2 120,31
2.8.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,29	1241,4	4 392,07
2.9.	Содержание и ремонт систем видеонаблюдения:	1,47	1241,4	21 960,37
2.9.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы видеонаблюдения.	0,46	1241,4	6 815,29
2.9.2.	Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи, корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер.	0,15	1241,4	2 271,76
2.9.3.	Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения.	0,37	1241,4	5 452,23
2.9.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,50	1241,4	7 421,09

2.10.	Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования домофонной связи:	0,59	1241,4	8 729,62
2.10.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы домофонной связи.	0,31	1241,4	4 640,45
2.10.2.	Прочистка шарниров двери от ржавчины/грязи, смазка шарниров, рихтовка дверного полотна, чистка поверхностей электромагнитного замка и пластины, проверка надежности удержания замка, чистка считывающего ключевого устройства (на блоках с типом ключей TM), чистка блока вызова от загрязнений, влияющих на его работоспособность (клавиатура, микрофон, динамик) в местах общего пользования.	0,10	1241,4	1 514,51
2.10.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	0,17	1241,4	2 574,66
3	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме.	9,22	1241,4	137 365,88
3.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта.	2,56	1241,4	38 165,60
3.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).	3,45	1241,4	51 341,82
3.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов).	1,99	1241,4	29 684,36
3.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	1,22	1241,4	18 174,10
4	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном	9,64	1241,4	143 575,36

4.1.1.	Влажное подметание площадок и лестничных маршей нижних 2-х этажей.	1,94	1241,4	28 927,10
4.1.2.	Влажное подметание площадок и лестничных маршей выше 2-го этажа.	1,36	1241,4	20 294,41
4.1.3.	Мытье лестничных площадок и маршей.	1,90	1241,4	28 321,30
4.1.4.	Мытье пола кабины лифта.	1,50	1241,4	22 414,72
4.1.5.	Влажная протирка стен, дверных полотен, плафонов и потолков кабины лифта.	0,99	1241,4	14 690,73

4.1.6.	Влажная протирка стен, дверных полотен, плафонов на лестничных клетках, оконных и дверных решеток, перил, металлических элементов лестниц, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков.	0,44	1241,4	6 512,38
4.1.7.	Влажная протирка подоконников, отопительных приборов.	0,39	1241,4	5 755,13
4.1.8.	Мытье окон и оконных переплетов	0,47	1241,4	6 966,74
4.1.9.	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка.	0,65	1241,4	9 692,85
4.2.	Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория).	8,47	1241,4	126 146,40
Работы по содержанию придомовой территории		3,67	1241,4	54 619,22
4.2.1.	Контроль за сбором мусора и вывозом.	0,04	1241,4	605,80
4.2.2.	Уборка контейнерных площадок.	0,59	1241,4	8 784,15

4.2.3.	Протирка домовых и подъездных указателей.	0,09	1241,4	1 363,06
4.2.4.	Очистка урн от мусора.	0,22	1241,4	3 331,92
4.2.5.	Промывка урн.	0,15	1241,4	2 271,76
4.2.6.	Подметание территории.	2,57	1241,4	38 262,53
Летний период с апреля по октябрь		0,77	1241,4	11 455,74
4.2.7.	Покос газона, сбор скошенной травы.	0,33	1241,4	4 846,43
4.2.8.	Поливка газонов, зеленых насаждений.	0,29	1241,4	4 337,55
4.2.9.	Сбор мусора с газона.	0,15	1241,4	2 271,76
Зимний период с ноября по март		4,03	1241,4	60 071,45

4.2.10.	Ручная уборка свежевыпавшего снега с тротуаров, площадок перед входом в подъезд, бордюров, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок до твердого основания.	2,20	1241,4	32 810,30
4.2.11.	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см.	1,39	1241,4	20 748,76
4.2.12.	Посыпка территорий противогололедными материалами.	0,44	1241,4	6 512,38
5	Дератизация, дезинсекция	0,13	1241,4	1 968,86
5.1.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, а также прилегающей территории.	0,13	1241,4	1 968,86
6	Услуги управления МКД:	4,65	1241,4	69 213,02
6.1.	Услуги управления МКД.	4,65	1241,4	69 213,02
	Всего с учетом НДС 22%	56,80	1241,4	846 155,62
	в том числе НДС 22%	10,24		152 585,44

*плата за коммунальные ресурсы (холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, отведение сточных вод), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, в указанный тариф не включена

ВРИО Генерального директора ООО "МонАрх-Сервис" _____ И.Н.Никонов

